

Riqualificazione del campo da Basket Outdoor della scuola secondaria di primo grado di Casteggio (Pv)

AE - Computo metrico estimativo

Committente: Società Sportiva Virtus Basket Casteggio

Aprile 2026



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 N.P.01	Ripristino angolo campo Basket, intervento di risanamento localizzato dell'angolo del campo da basket mediante preparazione dell'area ammalorata e successiva fornitura e stesa di co ... e e della planarità esistente, nel rispetto delle pendenze originarie e in continuità con la pavimentazione circostante.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
2 N.P.02	Pulizia, accurata di tutta la superficie di gioco eseguita con idonea attrezzatura (idro pulitrice e/o macchina spazzolatrice) al fine di rimuovere sporcizia impurità o parti disgre ... ate della pavimentazione esistente, al fine di preparare il campo alla successiva applicazione del nuovo manto in resina.					636,00		
	SOMMANO m2					636,00	1,60	1'017,60
3 N.P.03	Ripristino buche e fessure, su superfici esterne mediante applicazione di materiale adesivo ad alta resistenza, con ottima lavorabilità e finitura uniforme. Il trattamento include ... ogenea e pronta per la successiva lavorazione.La riparazione coprirà un'area stimata pari al 10% della superficie totale.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'000,00	3'000,00
4 N.P.04	Fornitura e posa in opera di mano di fondo riempitivo semielastico a base di resina acrilica in dispersione acquosa e cariche selezionate, per superfici interne ed esterne in congl ... zie alla sua formulazione appositamente progettata, permette di realizzare superfici resistenti uniformi e confortevoli.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	7'500,00	7'500,00
5 N.P.05	Resina acrilica Top Court Sport, fornitura e posa in opera di pavimentazione in resina acrilica denominata Top Court Sport, bicolore azzurro e blu. Manto di finitura antisdrucciolo ... resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici poste in opera a racla, per un peso complessivo pari acirca 2Kg al mq.					636,00		
	SOMMANO m2					636,00	20,00	12'720,00
6 N.P.06	Segnaletica campo da Basket eseguita con idonea vernice ad alta resistenza data a rullo, di colore bianco, secondo le vigenti normative per il gioco del Basket.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
7 N.P.07	Impianto da Basket monotubo fissato a sbalzo 220 cm zincato a caldo. Montante in tubo d'acciaio tondo, antifortunistico, diametro 140 mm. Telaio porta tabellone in acciaio con spec ... incluse. Fissaggio al terreno tramite bussole da murare, plinti in cls per il fissaggio esclusi e da computare a parte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'500,00	3'500,00
	A R I P O R T A R E							29'737,60

COMMITTENTE:

[illegible]