

Riqualificazione del campo da Basket Outdoor della scuola secondaria di primo grado di Casteggio (Pv)

AD - Elenco prezzi

Committente: Società Sportiva Virtus Basket Casteggio

Aprile 2026



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 N.P.01	Ripristino angolo campo Basket, intervento di risanamento localizzato dell'angolo del campo da basket mediante preparazione dell'area ammalorata e successiva fornitura e stesa di conglomerato bituminoso. Il materiale sarà steso, livellato e adeguatamente costipato fino al ripristino delle quote e della planarità esistente, nel rispetto delle pendenze originarie e in continuità con la pavimentazione circostante. euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 2 N.P.02	Pulizia, accurata di tutta la superficie di gioco eseguita con idonea attrezzatura (idro pulitrice e/o macchina spazzolatrice) al fine di rimuovere sporcizia impurità o parti disgregate della pavimentazione esistente, al fine di preparare il campo alla successiva applicazione del nuovo manto in resina. euro (uno/60)	m2	1,60
Nr. 3 N.P.03	Ripristino buche e fessure, su superfici esterne mediante applicazione di materiale adesivo ad alta resistenza, con ottima lavorabilità e finitura uniforme. Il trattamento include la preparazione del fondo, l'applicazione del materiale in uno o più strati per garantire una perfetta adesione e resistenza, seguita da una lisciatura accurata per ottenere una superficie omogenea e pronta per la successiva lavorazione. La riparazione coprirà un'area stimata pari al 10% della superficie totale. euro (tremila/00)	a corpo	3'000,00
Nr. 4 N.P.04	Fornitura e posa in opera di mano di fondo riempitivo semielastico a base di resina acrilica in dispersione acquosa e cariche selezionate, per superfici interne ed esterne in conglomerato bituminoso, da applicare prima delle successive applicazioni dei prodotti di finitura, grazie alla sua formulazione appositamente progettata, permette di realizzare superfici resistenti uniformi e confortevoli. euro (settemilacinquecento/00)	a corpo	7'500,00
Nr. 5 N.P.05	Resina acrilica Top Court Sport, fornitura e posa in opera di pavimentazione in resina acrilica denominata Top Court Sport, bicolore azzurro e blu. Manto di finitura antisdrucchiolo, costituito da diversi strati, rasatura, livellamento e finitura realizzati con impasto di resine idrosolubili sintetiche opportunamente modificate e legate con inerti, addizionate con idonei plastificanti e pigmenti colorati ad alta resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici poste in opera a racla, per un peso complessivo pari a circa 2Kg al mq. euro (venti/00)	m2	20,00
Nr. 6 N.P.06	Segnaletica campo da Basket eseguita con idonea vernice ad alta resistenza data a rullo, di colore bianco, secondo le vigenti normative per il gioco del Basket. euro (millecinquecento/00)	a corpo	1'500,00
Nr. 7 N.P.07	Impianto da Basket monotubo fissato a sbalzo 220 cm zincato a caldo. Montante in tubo d'acciaio tondo, antifortunistico, diametro 140 mm. Telaio porta tabellone in acciaio con speciali rinforzi per l'attacco del canestro. Tabelloni in resina fenolica resistente alle interperie, canestri con speciali rinforzi, retine incluse. Fissaggio al terreno tramite bussole da murare, plinti in cls per il fissaggio esclusi e da computare a parte. euro (tremilacinquecento/00)	a corpo	3'500,00
Nr. 8 N.P.08	Realizzazione di opere in calcestruzzo per installazioni sportive e impiantistiche, comprendenti: n. 2 plinti per strutture basket di dimensioni indicative metri 1,20x1,20x 0,80 ciascuno, completi di scavo, smaltimento dei materiali di risulta e finitura superficiale con tappetino bituminoso a caldo dello spessore di 4 cm; n. 2 plinti per pali di illuminazione, anch'essi di dimensioni indicative metri 1,50x1,50x0,90, da eseguirsi lato giardino, comprensivi di scavo, smaltimento e predisposizione del passaggio impiantistico mediante scavo; posa di tubo corrugato diametro 100 mm fino al collegamento con il pozzetto enelposto a ridosso del campo, realizzazione del solo basamento in cls per il pozzetto enel, completo di armadietto portacontatore. euro (quattromilasettecento/00)	a corpo	4'700,00
Nr. 9 N.P.09	IMPIANTO ILLUMINAZIONE DA 100 LUX MEDI (2 pali da 10 mt) Fornitura e posa in opera di n° 2 pali in acciaio con traversa da mt. 2 per posa proiettori completi di portella base palo per collegamenti elettrici, in acciaio zincato a caldo, zincatura per immersione a norme ISO 1461 h. f.t. mt. 10 dati completi di asola ingresso cavi, attacco per messa a terra. I pali saranno dati in opera dentro plinto preesistente con costipamento in sabbia silicea e sigillatura in malta cementizia. Compreso di fornitura, trasporto, assistenza alla posa, collaudo definitivo e ogni altro onere accessorio per dare l'opera perfettamente funzionante a norma. Fornitura e posa in opera di n° 6 proiettori asimmetrici, corpo in fusione d'alluminio verniciato con polveri poliestere termoindurenti polimerizzate a forno 200°. Riflettori asimmetrici in alluminio di elevata purezza, stampati, ossidati e brillantati. Vetri di chiusura temperati sigillati e ancorati con cornice in alluminio. Fissaggio per mezzo di staffe in acciaio zincate a caldo, dotate di scala graduata con riferimento sulla fusione per la regolazione del puntamento. Fornitura e posa di mt 650 di corda di rame nuda diam. 35 mmq posata direttamente nel terreno in scavo già predisposto data completa di morsetti di giunzione e capicorda di collegamento alle utenze elettriche. Fornitura e posa in opera di n° 1 picchetto di terra a croce in ferro zincato dimensioni 2000x50x50x5 mm dato entro pozzetto ispezionabile. Fornitura e posa in opera di cavo FG70R nelle sezioni sotto specificate, dato entro cavidotto interrato (computato a parte) e/o entro il fusto della torre porta proiettori e fino al punto di collegamento al fabbricato spogliatoi completo di terminazioni eseguite con capicorda di adeguate sezioni, 5X4 ml 150 - 3X1,5 ml 120. Collegamento dei 2 pali all'impianto di terra già predisposto mediante conduttore G/V da 16 mmq dal pozzetto al bullone del palo. Collegamento al vostro quadro elettrico linea oltre al campo. interruttori diff. MT in contenitore stagno IP 55 per n.2 accensioni dell'impianto di illuminazione. Rilascio dichiarazione di conformità completa di: calcoli illuminotecnici, relazione delle tipologie dei materiali. - Accensioni n° 2 - Uniformità 0,60. euro (dodicimilacinquecento/00)	a corpo	12'500,00
	Data, 24/04/2026		
	Il Tecnico		

